



Informacja Zamawiającego

w zakresie postępowania znak: ZOP-2411-3/13 pod nazwą
„Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Etap I”

Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że:

zgodnie z otrzymanym przez firmę projektową w dniu 5 kwietnia 2013 r. pismem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z dnia 27 marca 2013 r. dotyczącym uzgodnienia dokumentacji projektowej węzła cieplnego dla siedziby WFOŚiGW w Kielcach – Etap I

przy wycenie zamówienia należy uwzględnić dodatkowe elementy wynikające z powyższego uzgodnienia (gres na posadzce i dodatkowy wodomierz nad zlewem).

Pismo dotyczące uzgodnienia w załączeniu do niniejszej informacji.

Firma projektowa sprecyzowała następujące **wymagania dotyczące wykonania dodatkowych elementów** wynikających z powyższego pisma:

- 1) Wodomierz wody zimnej na odejściu do zlewu w pomieszczeniu węzła cieplnego - jednostrumieniowy o średnicy DN 15 mm:
 - max temperatura pracy: 50 °C
 - ciśnienie robocze: max 1,6 MPa
 - niski próg rozruchu nie mniejszy niż 6dm³/h
 - nominalny strumień objętości nie mniejszy niż 1m³/h
 - zgodność z wymaganiami Normy PN-ISO 4064, BS 5728

- 2) Gres techniczny do pom. węzła cieplnego:
 - Powierzchnia 11 m² wraz z cokolikiem
 - Płytki gładkie
 - Klasa ścieralności - min. 4
 - Klasa antypoślizgowości - min. R9
 - Nasiąkliwość - max. 0,5%
 - Kolor: szary

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Zoch
mgr Andrzej Zoch

W MPEC Sp. z o.o w Kielcach jest wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
w oparciu o normy: PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 14001; PN-N-18001

KRS 00000 59291 /Sqd Rejonowy Kielce X Wydz. Gosp. KRS/

NIP 657-030-90-80 REGON 290523434

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 36 790 500,00 zł

tel. 41 368 42 82, fax 41 368 41 56

e-mail: biuro@mpec.kielce.pl

http:// www.mpec.kielce.pl

Kielce dnia 27.03.2013 r.

TT-I/PW/174/28/429/2013

PxM-PROJEKT-POLUDNIE

Wpłynęło
2013 -04- 05
Sp z o.o.
L.dz. 147 podpis

PxM-PROJEKT-POLUDNIE Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 25
30-019 Kraków

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej węzła ciepłego dla siedziby WFOŚiGW
w Kielcach – Etap I.

W odpowiedzi na Wasze pismo nr 161/03/2013 z dnia 21.03.2013 r. MPEC Spółka z o.o.
w Kielcach przesyła w załączeniu uzgodnioną w zakresie dotyczącym węzła ciepłego niżej
wymienioną dokumentację:

1. **Projekt Wykonawczy (część instalacje elektryczne i teletechniczne) w zakresie wymiennikowni ciepła dla budowy siedziby WFOŚiGW – etap I** – uzgodniony bez uwag,
2. **Projekt Wykonawczy (część instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) w zakresie wymiennikowni ciepła dla budowy siedziby WFOŚiGW – etap I** – uzgodniony bez uwag,
3. **Projekt Wykonawczy (część instalacje c.o. i c.t.) w zakresie wymiennikowni ciepła dla budowy siedziby WFOŚiGW – etap I** – uzgodniony bez uwag,
4. **Projekt Wykonawczy (część instalacje wodno-kanalizacyjne) w zakresie wymiennikowni ciepła dla budowy siedziby WFOŚiGW – etap I** – uzgodniony z uwagą,

Uwaga: - na doprowadzeniu wody zimnej nad zlew zamontować wodomierz, filtr siatkowy i zawory odcinające,

5. **Projekt Wykonawczy (część architektura) w zakresie wymiennikowni ciepła dla budowy siedziby WFOŚiGW – etap I** – uzgodniony z uwagami,

Uwagi: - posadzkę pomieszczenia węzła ciepłego wyłożyć terakotą gresową o dużej odporności na ścieranie (na ścianach wykonać cokolik o wysokości 10 cm),


- uzgodnić w MPEC Sp. z o.o. szczegółowe rysunki przedstawiające montaż rur osłonowych PCV dla wprowadzenia rurociągów przyłącza m.s.c. z zewnątrz budynku do zagłębienia w posadzce pomieszczenia węzła ciepłego (szczegóły do ustalenia z Działem Technicznym MPEC Sp. z o.o.).

Po jednym egzemplarzu uzgodnionych projektów pozostaje w archiwum MPEC Kielce.

Otrzymują:

1. Adresat + załączniki
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce,
3. PW
4. PE
5. TT

DYREKTOR TECHNICZNY


mgr inż. Grzegorz Popa

