



**Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
w zakresie postępowania znak: ZOP-2411-3/13 pod nazwą
„Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Etap I”**

Pytanie 46:

Prosimy o określenie jak wykonać zadanie portalu wejściowego? W poz. 194 – portal wejściowy – nie ujęto panelu sufitowego o powierzchni 4,50 m².

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniem firmy projektowej obudowa portalu wejściowego jest zaprojektowana w całości ze szkła bezpiecznego barwionego na kolor zielony wg RGB 032 096 061. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa. Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót jest tylko narzędziem pomocniczym w konstruowaniu oferty i winien być uzupełniany i modyfikowany przez Wykonawców w taki sposób, aby obejmował wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej.

Pytanie 47:

Prosimy o potwierdzenie, czy 248 szt. kotew dla konstrukcji zadania dostarczy Zamawiający, czy ujął w wycenie? Nie ujęto ich w przedmiarze na wykonanie konstrukcji wspornikowej zadania.

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniem firmy projektowej kotwy dla konstrukcji zadania powinny być dostarczone przez Wykonawcę konstrukcji stalowych zadania, w taki sposób, aby uwzględnić wcześniejsze zabetonowanie ich w attykach. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa. Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót jest tylko narzędziem pomocniczym w konstruowaniu oferty i winien być uzupełniany i modyfikowany przez Wykonawców w taki sposób, aby obejmował wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej.

Pytanie 48:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie szerokości daszku nad garażem wg detalu i przekroju 65 cm, natomiast wg rysunku elewacji 76 cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniem firmy projektowej wysięg daszku należy przyjąć wg rys. detalu i przekroju, tj. 65 cm od lica zewnętrznego ściany.

Pytanie 49:

Brak zestawień stali kształtowej w projekcie konstrukcji dla elementów k.38, K. 40, K.41, K.59. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji celem umożliwienia zweryfikowania przedmiarów.

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniem firmy projektowej Wykonawca na podstawie rysunków K.38, K.40, K.41, K.59 Projektu Wykonawczego jest w stanie określić ilość stali profilowej. Dodatkowo zobowiązany jest do wykonania rysunków warsztatowych konstrukcji stalowych i na tej podstawie określić ilość stali konstrukcyjnej.

Pytanie 50:

Prosimy o sprecyzowanie technologii wykonania wypełnienia pod płytą fundamentową PF2 w rejonie obniżenia do płyty fundamentowej PF1. Zgodnie z projektem architektury ma to precyzować projekt konstrukcyjny, na którym brak rozwiązania. Czy zastosować grunt rodzimy, zasypkę piaskową, podkład betonowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniem firmy projektowej wypełnienie pod płytą fundamentową należy wykonać z gruntu stabilizowanego cementem lub zasympki piaskowo-żwirowej o minimalnym stopniu zagęszczenia 0,67.

Pytanie 51:

Czy bieg schodowy KL.1-B2 należy wykonać 2 razy zgodnie z projektem? W przedmiarze ujęto wykonanie i zbrojenie 1 raz.

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniem firmy projektowej bieg schodowy KL.1-B2 należy wykonać 2 razy zgodnie z rysunkiem K.19 i K.20. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa. Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót jest tylko narzędziem pomocniczym w konstruowaniu oferty i winien być uzupełniany i modyfikowany przez Wykonawców w taki sposób, aby obejmował wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej.

Pytanie 52:

Prosimy o potwierdzenie ilości zbrojenia dla płyty P5 zgodnie z rys. K.32 i K.33. Przyjęte ilości w przedmiarze są dużo niższe.

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniem firmy projektowej ilość zbrojenia dla płyty P5 należy przyjąć zgodnie z rysunkiem K.32 i K.33 Projektu Wykonawczego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa. Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót jest tylko narzędziem pomocniczym w konstruowaniu oferty i winien być uzupełniany i modyfikowany przez Oferentów w taki sposób aby obejmował wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej.

Pytanie 53:

Prosimy o potwierdzenie ilości zbrojenia dla płyty P3 zgodnie z rys. K.25 i K.26. Przyjęte ilości w przedmiarze są dużo niższe.

Odpowiedź:



Zgodnie z wyjaśnieniem firmy projektowej ilość zbrojenia dla płyty P3 należy przyjąć zgodnie z rysunkiem K.25 i K.26 Projektu Wykonawczego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa. Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót jest tylko narzędziem pomocniczym w konstruowaniu oferty i winien być uzupełniany i modyfikowany przez Oferentów w taki sposób aby obejmował wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej.

Pytanie 54:

Czy Zamawiający zapewni dojazd do placu budowy? Na dzień dzisiejszy brak docelowej drogi do placu budowy.

Odpowiedź:

Nie zapewni. W części III pkt. 6 SIWZ Zamawiający zaznaczył, że Wykonawca w ramach zamówienia **wykona na własny koszt tymczasowe połączenie placu budowy z drogą publiczną i uzgodni to z zarządcą drogi**. Wg informacji MZD planowana budowa drogi wewnętrznej do ulicy Popiełuszki przewidziana jest w 2013 r. Dojazd do terenu budowy będzie wyłącznie na zasadzie skretu w prawo z ul. Popiełuszki.


Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr Andrzej Zoch